



45U



Układ organizatorów bocznych
(widok z przodu szafy)

45U



Układ paneli
(widok z przodu szafy)

LA 0–L953099–1 Listwa zasilająca 9 gniazd bez zabezpieczenia 1U, do montażu w 19"

0–1671113–2 Panel zasłaniający prosty, 1U

1–1671260–1 Panel Quick–Fit kątowny na 4 moduły Quick–Fit
FO 6xLC–D OM3/OM4, Aqua, szufladowy,1U,niezafadowany
LA 0–L858021–1 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005

J9821A Aruba 5406R z12 Switch

0–1711686–3 Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005

0–1711686–3 Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005

LA 0–L858021–1 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005

0–1711686–3 Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005

0–1711686–3 Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005

LA 0–L858021–1 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005

0–1711686–3 Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005

0–1711686–3 Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005

LA 0–L858021–1 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005

0–1711686–3 Panel krosowy ACO Ultra 2GHz 24 port HD, kpl. bez wkładek,2U, RAL9005

LA 0–L858021–1 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005

0–1711214–2 Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005

LA 0–L858021–1 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005

0–1711214–2 Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005

LA 0–L858021–1 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005

0–1711214–2 Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005

LA 0–L858021–1 Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005

0–1711214–2 Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary), PCB, 1U RAL9005

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numer działki 182, 165/3 obręb 0041 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Kolański upr. nr LUB/0241/PWOE/12 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16 w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	Data 12.2017	Faza PW	www.mazec-budownictwo.pl m a r z e c m i budownictwo
Nr rys. TS04	Temat: WIDOK SZAFY GPD-B		