


BUD. B PARTER



- ławka dla stron/publiczności o wymiarach:
szerokość: 240 cm
głębokość: 50 cm
wysokość: 85 cm
mebel w okleinie naturalnej
- ławka dla stron/publiczności o wymiarach:
szerokość: 120 cm
głębokość: 50 cm
wysokość: 85 cm
mebel w okleinie naturalnej
- stół sędziowski o wymiarach:
szerokość: 240 cm
głębokość: 100 cm
wysokość blatu: 78 cm
mebel w okleinie naturalnej
- stół dla stron o wymiarach:
szerokość: 210 cm
głębokość: 70 cm
wysokość: 75 cm
mebel w okleinie naturalnej
- biurko protokołanta o wymiarach:
szerokość: 100 cm
głębokość: 70 cm
wysokość blatu: 74 cm
mebel w okleinie naturalnej
- pulpit świadka o wymiarach:
szerokość: 70 cm
głębokość: 65 cm
wysokość: 90 cm
mebel w okleinie naturalnej
- biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 150
głębokość: 70 cm
wysokość: 80 cm
- biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 180
głębokość: 80 cm
wysokość: 80 cm
- biurko biurowe o wymiarach:
szerokość: 120
głębokość: 60 cm
wysokość: 80 cm
- biurko biurowe edla interesantów o wymiarach:
szerokość: 120
głębokość: 60 cm
wysokość: 80 cm
- szafa na akta o wymiarach:
szerokość: 80, 110, 120, 180
głębokość: 45 cm
wysokość: 190 cm
- szafa ubraniowa o wymiarach:
szerokość: 60 cm
głębokość: 45 cm
wysokość: 190 cm
- stolik kawowy o wymiarach:
szerokość: 60
głębokość: 50 cm
wysokość: 60 cm
- stół konferencyjny o wymiarach:
szerokość: 150
głębokość: 70 cm
wysokość: 80 cm

- izolacja niepiana z wełny mineralnej
- izolacja ze styropianu
- domurowania
- wyburzenia
- hydrant 25 o długości węża 20 m
- hydrant 25 o długości węża 30 m
- nawiewnik okienny
- nawiewnik ścienny
- stelaż podłogowy o głębokości max 17 cm
- Lw lodowka wysoka szer. 60 cm

- w pomieszczeniach B 0.10, B 0.13, B 0.14, B 0.20, B 1.22, B 1.23, B 2.10, B 2.13, B 2.19 zastosować systemy sufitu podwieszane o izolacyjności akustycznej minimum 25 dB
- drzwi z samozamykaczem
- drzwi z kontrolą dostępu
- drzwi z elektrozamkiem

OZNACZENIE	RODZAJ ŚCIANY I WYKOŃCZENIE
SI1	ściana istniejąca murowana kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SN1	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gładzią gipsową, zagruntowana, malowana dwukrotnie farbą lateksową
SI2	ściana istniejąca murowana wykonana ściennym panelem akustycznym z naturalnym forniem drewnianym, mocowanym na ruszce stalowym, z pustką powietrzną, wysokość panela 59,2 cm, szerokość wg projektu wykonawczego
SI3	ściana istniejąca murowana wykonana ściennym panelem akustycznym - płytą perforowaną kanałowo z forniem drewnianym w kolorze wiśni
SN3	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych wykonana ściennym panelem akustycznym - płytą z rdzeniem MDF z forniem drewnianym w kolorze wiśni, wymiary płyty wysokości: 12,8, szerokość wg aranżacji
SI4	ściana istniejąca murowana kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obłokową winylową na kleju
SN4	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetą obłokową winylową na kleju
SI5	ściana istniejąca murowana tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN5	ściana projektowana z pustaków pianobetonowych tynkowana, gruntowana, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
SN8	ściana projektowana z płyty g-k na ruszce stalowym montowanej na profilu UD 5 cm, wypełniona izolacją z twardej wełny mineralnej o grubości 5 cm, obłożona płytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m
WZ	projektowana wycieraczka 130x90cm - wytrzymała mata gumowa do stosowania przy dużej częstotliwości ruchu, optymalna przy deszczu, śniegu i lodzie. Wszystkie cztery krawędzie ścięte w celu obniżenia ryzyka poślizgnięcia
WW	wycieraczka wewnętrzna osuszająca 70x130cm wypuszczona w posadzkę

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do placu, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlce
LOKALIZACJA	Numer dzialek: 182 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce mgr inż. arch. Anna Wodniczka
PROJEKTANT	upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń mgr inż. arch. Marek Golonka
SPRAWDZAJĄCY	upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Skala	1:50
Data	12.2017
Faza	PW
Nr rys.	2
Temat:	BUD B RZUT PARTERU