
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45440000-3, 440000-3, Roboty malarskie i szklarskie
Roboty ma-
larskie i sz

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE-MALARSKIE W POMIESZCZENIACH PROKURATURY REJONOWEJ W
MIŃSKU MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei 14
INWESTOR : SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce ul. Sadowa 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta
DATA OPRACOWANIA : 31 marca 2012r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31 marca 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT PROKURATURY REJONOWEJ - II - PIETRO			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
	sufit 202	6.77 <2.93*2.31>	m ²	6.770	
	Sufit 203	7.76 <2.93*2.65>	m ²	7.760	
	sufit 204	14.97 <(2.95*5.075)>	m ²	14.970	
	sufit 206	16.63 <4.105*4.05>	m ²	16.630	
	sufit 207	11.62 <2.87*4.05>	m ²	11.620	
	sufit 208	11.62 <2.87*4.05>	m ²	11.620	
	sufit 209	17.42 <4.30*4.05>	m ²	17.420	
	sufit 210	12.37 <3.055*4.05>	m ²	12.370	
	sufit 211	4.20*4.05	m ²	17.010	
	sufit 212	11.95 <2.95*4.05>	m ²	11.950	
	sufit 213	1.715*4.35	m ²	7.460	
	sufit 222	9.82 <2.60*4.20-(1.125*0.975)>	m ²	9.820	
	sufit 223	2.65*4.20	m ²	11.130	
	Sufit 226	23.85 <4.585*5.327-0.63*0.915>	m ²	23.850	
	Sufit 227	13.4 <2.923*4.585>	m ²	13.400	
	Sufit 228	12.21 <2.505*5.06-0.91*0.51>	m ²	12.210	
	sufit 229	12.8 <2.53*5.06>	m ²	12.800	
	sufit 230	12.46 <2.518*5.06-(0.31*0.915)>	m ²	12.460	
	sufit 231	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 232	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 233	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 234	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 235	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 236	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 237	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 247	4.585*5.07-1.115*0.66	m ²	22.510	
	sufit 248	22.47 <3.04*4.585+2.40*3.75-0.715*0.66>	m ²	22.470	
	sufit 249	18.23 <4.50*4.05>	m ²	18.230	
				RAZEM	381.680
2	KNR K-09	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych,	m ²		
d.1	0103-03	emulsyjnych [bez powierzchni ścian z "mapą"]-			
	ściany 202	30.39 <(2.93+2.31)*2*2.90>	m ²	30.390	
	Ściana 203	32.36 <(2.93+2.65)*2*2.90>	m ²	32.360	
	ściana 204	46.55 <(2.95+5.075)*2*2.90>	m ²	46.550	
	ściana 206	47.82 <(4.125+4.12)*2*2.90>	m ²	47.820	
	ściany 207	40.14 <(2.87+4.05)*2*2.90>	m ²	40.140	
	ściany 208	40.83 <(2.87+4.05)*2*2.95>	m ²	40.830	
	ściany 209	49.27 <(4.30+4.05)*2*2.95>	m ²	49.270	
	ściany 210	(3.05+4.05)*2*2.95	m ²	41.890	
	ściany 211	48.68 <(4.20+4.05)*2*2.95>	m ²	48.680	
	ściany 212	(2.95+4.05)*2*2.95	m ²	41.300	
	ściany 213	35.78 <(1.715+4.35)*2*2.95>	m ²	35.780	
	ściana 214	5.27 <(1.725+2.67)*2*0.60>	m ²	5.270	
	ściany 215	(1.55+1.10)*2*0.60	m ²	3.180	
		7.2 <((1.55*2+2.015)+1.25+2.67*2+0.30)*0.60>	m ²	7.200	
	ściany 217	5.86 <((0.85+0.91+1.64)*2+1.20*2+(0.99+0.91)*0.30)*0.60>	m ²	5.860	
	ściany 222	20.45 <(2.70+4.35)*2*1.45>	m ²	20.450	
	ściany 223	40.42 <(2.65+4.20)*2*2.95>	m ²	40.420	
	Ściany 226	64.62 <(4.585+5.327)*2*2.90+(0.915*2+0.63)*2.90>	m ²	64.620	
	Sciany 227	43.53 <(2.92+4.585)*2*2.90>	m ²	43.530	
	Sciany 228	43.88 <(2.505+5.06)*2*2.90>	m ²	43.880	
	Sciany 229	44.78 <(5.06+2.53)*2*2.95>	m ²	44.780	
	ściany 230	(2.518+5.06)*2*2.95	m ²	44.710	
	ściana 231	(2.518+5.06)*2*2.95	m ²	44.710	
	ściana 232	(2.518+5.06)*2*2.95	m ²	44.710	
	ściana 233	(2.518+5.06)*2*2.95	m ²	44.710	
	ściana 234	(2.518+5.06)*2*2.95	m ²	44.710	
	ściana 235	(2.518+5.06)*2*2.95	m ²	44.710	
	ściana 236	(2.518+5.06)*2*2.95	m ²	44.710	
	ściana 237	(2.518+5.06)*2*2.95	m ²	44.710	
	ściana 247	56.96 <(4.585+5.07)*2*2.95>	m ²	56.960	
	ściany 248	40.15 <(3.04+4.585)*2*2.95-2.20*2.20>	m ²	40.150	
		31.45 <(2.40+3.75)*2*2.95-2.20*2.20>	m ²	31.450	
	ściany 249	50.45 <(4.50+4.05)*2*2.95>	m ²	50.450	
		-137.35-192.58	m ²	-329.930	
				RAZEM	940.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	KNR K-09	Wyrównanie nierówności stropów przez zeskrabanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych	m ²		
d.1	0103-04				
	sufit 202	6.77 <2.93*2.31>	m ²	6.770	
	Sufit 203	7.76 <2.93*2.65>	m ²	7.760	
	sufit 204	14.97 <(2.95*5.075)>	m ²	14.970	
	sufit 206	16.63 <4.105*4.05>	m ²	16.630	
	sufit 207	11.62 <2.87*4.05>	m ²	11.620	
	sufit 208	11.62 <2.87*4.05>	m ²	11.620	
	sufit 209	17.42 <4.30*4.05>	m ²	17.420	
	sufit 210	12.37 <3.055*4.05>	m ²	12.370	
	sufit 211	4.20*4.05	m ²	17.010	
	sufit 212	11.95 <2.95*4.05>	m ²	11.950	
	sufit 213	1.715*4.35	m ²	7.460	
	sufit 214	4.2	m ²	4.200	
	sufit 215	3.5	m ²	3.500	
	sufit 217	4.5	m ²	4.500	
	sufit 222	9.82 <2.60*4.20-(1.125*0.975)>	m ²	9.820	
	sufit 223	2.65*4.20	m ²	11.130	
	Sufit 226	23.85 <4.585*5.327-0.63*0.915>	m ²	23.850	
	Sufit 227	13.4 <2.923*4.585>	m ²	13.400	
	Sufit 228	12.21 <2.505*5.06-0.91*0.51>	m ²	12.210	
	sufit 229	12.8 <2.53*5.06>	m ²	12.800	
	sufit 230	12.46 <2.518*5.06-(0.31*0.915)>	m ²	12.460	
	sufit 231	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 232	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 233	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 234	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 235	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 236	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 237	12.46 <2.518*5.06-(0.915*0.31)>	m ²	12.460	
	sufit 247	4.585*5.07-1.115*0.66	m ²	22.510	
	sufit 248	22.47 <3.04*4.585+2.40*3.75-0.715*0.66>	m ²	22.470	
	sufit 249	18.23 <4.50*4.05>	m ²	18.230	
		-115.09	m ²	-115.090	
				RAZEM	278.790
4	KNR K-09	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi	m ²		
d.1	0103-16				
	ściany	940.96+115.09	m ²	1056.050	
	potrącenie	0	m ²	0.000	
				RAZEM	1056.050
5	KNR K-09	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
d.1	0201-04				
		940.96	m ²	940.960	
				RAZEM	940.960
6	KNR K-09	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
d.1	0202-04				
		115.09	m ²	115.090	
				RAZEM	115.090
7	KNR K-09	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
d.1	0302-01				
		1056.05	m ²	1056.050	
				RAZEM	1056.050
8	KNR K-09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną Kolor	m ²		
d.1	0302-02				
		940.96	m ²	940.960	
				RAZEM	940.960
9	KNR K-09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną Kolor	m ²		
d.1	0302-03				
		940.96	m ²	940.960	
				RAZEM	940.960
10	KNR K-09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną Biała	m ²		
d.1	0302-02				
		278.79	m ²	278.790	
				RAZEM	278.790
11	KNR K-09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową lub emulsyjną biała	m ²		
d.1	0302-03				
		278.79	m ²	278.790	
				RAZEM	278.790