
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45440000-3, 440000-3, Roboty malarskie i szklarskie
Roboty malarskie i sz

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE-MALARSKIE W POMIESZCZENIACH PROKURATURY REJONOWEJ W
MIŃSKU MAZOWIECKIM - UMOWA DODATKOWA
ADRES INWESTYCJI : 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei 14
INWESTOR : SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH
ADRES INWESTORA : 08-110 Siedlce ul. Sadowa 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Burta
DATA OPRACOWANIA : 31 marca 2012r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 10662.24 zł

Słownie: dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa i 24/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31 marca 2012r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe na ściankach realizowanych w oparciu o umowę dodatkową-prokuratura			
1 d.1	ZKNR C-1 0403-01	analogia - Oczyszczenie rys, pęknięć na głębokość do 2cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2 w systemie Ceresit	m ²		
	pokój 202+ 203	4.96*2.95	m ²	14.632	
	pokój 204	5.07*2*2.95	m ²	29.913	
	Socjalne 222	3.975*2.95	m ²	11.726	
	pokój 212	4.05*2.95	m ²	11.948	
	pokój 211	(4.05*2)*2.95	m ²	23.895	
	pokój 210	(4.05*2)*2.95	m ²	23.895	
	pokój 209	(4.05*2)*2.95	m ²	23.895	
	pokój 208	(4.05+2.85)*2*2.95	m ²	40.710	
	pokój 207	4.05*2.95	m ²	11.948	
				RAZEM	192.562
2 d.1	KNR K-09 0103-16	Zagruntowanie dwukrotne przed nałożeniem gładzi ścian [mapowanie]	m ²		
	pokój 202+ 203	14.63 <4.96*2.95>	m ²	14.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokój 204	29.91 <5.07*2*2.95>	m ²	29.910	
	Socjalne 222	11.73 <3.975*2.95>	m ²	11.730	
	pokój 212	11.95 <4.05*2.95>	m ²	11.950	
	pokój 211	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 210	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 209	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 208	(4.05+2.85)*2*2.95	m ²	40.710	
	pokój 207	11.95 <4.05*2.95>	m ²	11.950	
				RAZEM	192.580
3	KNR K-09 d.1 0201-04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
	pokój 202+ 203	14.63 <4.96*2.95>	m ²	14.630	
	pokój 204	29.91 <5.07*2*2.95>	m ²	29.910	
	Socjalne 222	11.73 <3.975*2.95>	m ²	11.730	
	pokój 212	11.95 <4.05*2.95>	m ²	11.950	
	pokój 211	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 210	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 209	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 208	(4.05+2.85)*2*2.95	m ²	40.710	
	pokój 207	11.95 <4.05*2.95>	m ²	11.950	
				RAZEM	192.580
4	KNR K-09 d.1 0201-05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 d.1	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą akrylową Bolix AW Kolor	m ²		
	pokój 202+ 203	14.63 <4.96*2.95>	m ²	14.630	
	pokój 204	29.91 <5.07*2*2.95>	m ²	29.910	
	Socjalne 222	11.73 <3.975*2.95>	m ²	11.730	
	pokój 212	11.95 <4.05*2.95>	m ²	11.950	
	pokój 211	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 210	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 209	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 208	(4.05+2.85)*2*2.95	m ²	40.710	
	pokój 207	11.95 <4.05*2.95>	m ²	11.950	
				RAZEM	192.580
7 d.1	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży gipsowych farbą akrylową Bolix AW Kolor	m ²		
	pokój 202+ 203	14.63 <4.96*2.95>	m ²	14.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pokój 204	29.91 <5.07*2*2.95>	m ²	29.910	
	Socjalne 222	11.73 <3.975*2.95>	m ²	11.730	
	pokój 212	11.95 <4.05*2.95>	m ²	11.950	
	pokój 211	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 210	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 209	23.9 <(4.05*2)*2.95>	m ²	23.900	
	pokój 208	(4.05+2.85)*2*2.95	m ²	40.710	
	pokój 207	11.95 <4.05*2.95>	m ²	11.950	
				RAZEM	192.580