


BUDYNEK B
PIĘTRO 2
SALA ROZPRAW NR 11

ZMIANA DRZWI - OTWIERANE
NA ZEWNĄTRZ



Obrys podestu dokładnie wg podanych wymiarów, wysokość 15cm, część pod stołem sędziowskim osiowo względem sufitu podwieszanego.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

Należy rozpatrywać z rysunkami szczegółowymi zabudowy meblowej oraz specyfikacją.

Kolorystyka formu zgodna z przyjętą kolorystyką poszczególnych sal sądowych wg Projektu przebudowy Sądu Okręgowego w Siedlcach*..

Podesty wykonywać koordynując rysunki rzutu i projektowanej zabudowy zali sądowej.

Układ zabudowy meblowej dopasowany do układu sufitu podwieszanego uwzględnionego w Projekcie przebudowy Sądu Okręgowego w Siedlcach*. Część sędziowska stanowiska sędziowskiego symetrycznie na osi sufitu podwieszanego.

W aranżacjach uwzględniono dodatkową grubość paneli akustycznych opisanych na Projekcie przebudowy Sądu Okręgowego w Siedlcach* (około 3cm).

Zabudowa stanowisk sędziowskich, stanowisk stron oraz ławek publiczności powinna być w sposób trwały przymocowana do posadzki.

Wszelkie uwagi techniczno-konstrukcyjne należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

WYPOSAŻENIE:

wyposażenie nowe		
symbol	kolor	ilość
SP2	C	2
L1	C	2
KS1	F/H	1
KS2	F/H	2
KS3	F/H	1

wyposażenie istniejące		
symbol	kolor	ilość
STR	-	1
PS1	-	1

oznaczenia kolorów:

- A - jasny dąb
B - ciemny orzech
C - jasny jawor
D - wiśnia
E - szary, RAL 7024
F - chrom błyszczący
G - tapicerka szara, wg specyfikacji
H - tapicerka skórzana naturalna, czarna
X - odtworzenie oryginalnego wykończenia

* Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, z przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173 i 165/3 w Siedlcach, z roku 2017.

UWAGI:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością jego autorów. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z projektantami.

Nie należy odmierać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów stosowanych w realizacji projektu.

Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne Wykonawca powinien przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca jest zobowiązany odbyć konsultację z projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe.

Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

LEGENDA:

- S2 - stół sędziowski trzyosobowy ze strefą biurka dla protokolanta, wg rysunku szczegółowego SOS.PWN.Z2. oraz specyfikacji
PS - pulpit świadka, wg rysunku szczegółowego SOS.PWN.Z4 oraz specyfikacji
SP2 - stanowiska stron, wg rysunków szczegółowego SOS.PWN.Z5, SOS.PWN.Z6
L 1 - ławy publiczności, wg rysunku szczegółowego Z.8 oraz specyfikacji
KS1 - krzesło sędziowskie 1, mebel gotowy wg specyfikacji
KS2 - krzesło sędziowskie 2, mebel gotowy wg specyfikacji
KS3 - krzesło protokolanta 3, mebel gotowy wg specyfikacji

- podest pod stanowisko sędziowskie
- stałe zabudowy meblowe wg rysunków szczegółowych i specyfikacji
- elementy wyposażenia, meble gotowe wg specyfikacji
- ściennne panele akustyczne wg Projektu przebudowy Sądu Okręgowego w Siedlcach*
- obrys sufitów podwieszanych wg projektu aranżacji wnętrz

INWESTOR:
SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH
UL. SĄDOWA 2, 08-100 SIEDLCE

PROJEKTANT:
MARTA CHRZANOWSKA 2mch ARCHITEKCI
502 555 575 marta.chrzanowska@2mch.pl

ZESPÓŁ:
MARTA CHRZANOWSKA
MARCIN FERENC
MARTYNA SARNA

MXCF
ARCHITEKCI

TYTUŁ PROJEKTU
Projekt wyposażenie wnętrz:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
MEBLI W SĄDZIE OKRĘGOWYM
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 16 i ul. Sądowej 2

TYTUŁ RYSUNKU:
BUDYNEK B - PIĘTRO 2
SALA ROZPRAW NR 11
RZUT - ARANŻACJA

FAZA:
PWN

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

DATA:
06.2018

SKALA:
1:25

RYS:
SOS.PWN.SR11