


WIDOK A-A



RZUT


miejsce pogrubienia ścian (docieplenia) opracować w zabudowie wewnętrzną płytą laminowaną

cokół cofnięty do lica wykończonego docieplenia wewnętrznego pomieszczenia

plecy zabudowy z płyty wykończeniowej gr 3mm jednostronnie laminowanej np. HDF, w kolorze laminatu wewnętrznego

wszystkie fronty i widoczne boki, blendy i cokoły z płyty MDF, wykończone fornirem drewnianym: jasny dąb, zgodnie z kolorystyką sal sądowych nr 3 i 7, wg Projektu przebudowy Sądu Okręgowego w Siedlcach*.

wewnętrzna płyta meblowa laminowana jasnoszara, zawiasy z samodomykiem



UWAGI:

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością jego autorów. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnienia z projektantami.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami polskich przepisów, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów stosowanych w realizacji projektu.

Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne Wykonawca powinien przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca jest zobowiązany odbyć konsultację z projektantem. Wszelkie wątpliwości i korekty wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyjęte w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe.

Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy omówić z projektantem i uzyskać akceptację Inwestora dla ich wprowadzenia.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie elementy formiowane zabudowy dostosować kolorem formiru do koloru sal sądowych 3, 7 i 1, wg Projektu przebudowy Sądu Okręgowego w Siedlcach*.

Spód zwieszonych opraw oświetleniowych (wg Projektu przebudowy Sądu Okręgowego w Siedlcach*) na wysokości większej niż 3,00m n.p.p - aby wykluczyć kolizję z otwieraniem zabudowy szafy aktowej SA1.

Dopasować lokalizację gniazd elektrycznych do projektowanej zabudowy oraz przewidywanych urządzeń.

LEGENDA:

* Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, z przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173 i 165/3 w Siedlcach, z roku 2017.

INWESTOR:
SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH
UL. SĄDOWA 2, 08-100 SIEDLCE

PROJEKTANT:
MARTA CHRZANOWSKA 2mch ARCHITEKCI
502 555 575 marta.chrzanowska@2mch.pl

ZESPÓŁ:
MARTA CHRZANOWSKA
MARCIN FERENC
MARTYNA SARNA
MXCF
ARCHITEKCI

TYTUŁ PROJEKTU:
Projekt wyposażenie wnętrz:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
MEBLI W SĄDZIE OKRĘGOWYM
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 16 i ul. Sądowej 2

TYTUŁ RYSUNKU:
BUDYNEK A - PARTER
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
SZafa AKTOWA SA1

FAZA:
PWN

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

DATA:
06.2018

SKALA:
1:25

RS:
SOS.PWN.BZ.1