




Zasklepienie otworu po wytłazie dachowym, bud B

skala 1:20

Umiejscowienie otworu




Uwagi:

- Założyć na całej płycie dołem siatkę podstawową $\phi 10$ w rozstawie co 15cm w obu kierunkach.
- Zbrojenie dodatkowe ułożyć w płaszczyźnie zbrojenia podstawowego między prętami zbrojenia podstawowego.
- Zestawienie stali pokazano na osobnym rysunku w tabelce zbiorczej na końcu niniejszego opracowania.
- W trakcie wykonywania bruzd w ścianach należy zachować szczególną uwagę.
- Wszystkie wymiary względem stanu istniejącego budynku potwierdzić ze stanem faktycznym na budowie. W razie odkrycia niezgodności stanu faktycznego budynku z projektem, skontaktować się z projektantem.

Nazwa elem.	Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość pręta [cm]	Liczba w elem. [szt.]	Liczba ogólna [szt.]	Długość ogólna # (AllIN) [m]			
						8	10	12	16
BUDYNEK "B"									
	1	10	31,64	mb		31,64			
Długość ogólna wg średnic									
Masa 1m pręta					[m]	31,64			
Masa 1m pręta					[kg]	0,395	0,617	0,888	1,580
Masa prętów wg średnic					[kg]		19,52		
Masa prętów wg rodzajów stali					[kg]			19,52	
Masa całkowita					[kg]			19,52	

Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa główna ϕ A-IIIIN (RB500W)
Stal kształtowa S235
Otulina 2,5cm

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr: 182 oraz części działek nr: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohuda 92a, 30-728 Kraków	www.marzec-budownictwo.pl M A R Z E C  BUDOWNICTWO	
BRANŻA	PROJEKT WYKONAWCZY		
FAZA	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Firiński upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń, nr 585/94, 414/2000		
OPRACOWAŁ(A)	mgr inż. Paweł Bochacki mgr inż. Anna Szymczyk		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Burdajewicz upr. nr MAP/0086/PWOK/10 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
TYTUŁ RYSUNKU	ZASKLEPIENIE OTWORU W STROPIE PO WYTŁAZIE DACHOWYM - BUDYNEK B		
SKALA: 1:20	NR RYSUNKU: KM13	DATA: 11.2017r	